

Oznámení o zahájení stavebních prací

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Telefon: +420 950 179 400
Adresa: Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
E-podatelna : epodatelna.stredni.cechy@suip.cz
WWW: www.suip.cz/oip04
Datová schránka : nhtefdc

Věc : Oznámení a zahájení stavebních prací:

Tehov - odkanalizování a čištění vod

1) Datum odeslání oznámení : 12.09.2018

2) Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo/ adresa místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka):

Obec Tehov
starosta obce : Mgr. Josef Kokta
tel. 724 188 992
Tehov 2
258 01 Vlašim
e-mail : ou.tehov@seznam.cz

3) Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště:

Obec Tehov
Tehov 2
258 01 Vlašim

4) Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pokud mají být na stavbě prováděny:

Trvalá stavba

Účelem stavby je vybudování nové oddílné splaškové kanalizace v délce 1 512 m a nové ČOV pro 150 EO v obci. Gravitační kanalizace bude v profilu DN 300, materiál PP UR2, SN10. Součástí stavby je i veřejná část 48 ks domovních kanalizačních přípojek v celkové délce 332 m. Splašková kanalizace bude svedena do nové ČOV na břehu Tehovského potoka. Kapacita ČOV je vypočítána pro 150 obyvatel a je konstruována v jedné lince. Technologická vestavba ČOV bude instalována v nádrži z železobetonu o vnitřních rozměrech 6160x2400x3430 mm. Nádrž ČOV bude zakryta sklolaminátovým zastropením. Na nádrž ČOV navazuje kalová jímka - nádrž ze železobetonu o vnitřních rozměrech 1260x2400x3290 mm. Nad částí podzemní nádrže je navržen nadzemní objekt o vnějších půdorysných rozměrech 3,0 x 3,0 m. Střecha je navržena sedlová, šikmá, dvouplášťová ve sklonu 35° k podokapním žlabům s větraným střešním prostorem včetně větrání pod krytinou. Vyústění vyčištěných odpadních vod bude do Tehovského potoka.

Na této stavbě budou dle přílohy č.5 Nařízení vlády č.591/2006 Sb. prováděny tyto práce :

- práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
- práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
- práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Počet zaměstnanců a dalších subdodavatelů na stavbě bude upřesňován v průběhu stavby dle potřeby zhotovitele stavby.

5) Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor:

Hlavní zhotovitel stavby :
VHST s.r.o.
Myslotínská 1430
393 01 Pelhřimov
tel. 565 323 133
Hlavní stavbyvedoucí :
Pavel Čečák
tel. 606 593 686
e-mail: pavel.cecak@vhst.cz


TDI :
Ing. Vladimír Kovalčík
Hluboš 147
262 22 Hluboš
tel : 777 755 131
e-mail : kovalcik.v@seznam.cz

6) Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora v přípravě a při realizaci stavby:

Realizace: Karel Čajan
Hluboš 192
262 22 Hluboš
tel. 777 755 139
e-mail : cajan.k@seznam.cz
Osvědčení č. ROVS/963/KOO/2016

7) Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací: 26.09.2018 - 31.12.2020

8) Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi: 4


Investor:

OBEC TEHOV
Tehov 2, 258 01 Vlašim
IČO: 00508501